


  
 ШекснаДревоСтрой

• Деревянные евро окна  
 Деревянные двери • Брусовые дома  
 Каркасные дома • Бревенчатые дома

drevstroj@mail.ru  
 drevstroj.ru

Череповец, ул. Ленина, 80, оф. 112,113  
 8 (921) 732-88-52 - -

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ОПЫТ 25 ЛЕТ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА ПО ПРОЕКТУ ЛАРС-ВАРИАНТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

№	Позиция	Размер и вариант исполнения
<b>Раздел 1. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ</b>		
1	<b>ФУНДАМЕНТ</b>	<b>ЖБ СВАИ 150x150x3000</b>
<b>Раздел 2. СТЕНЫ 1 ЭТАЖА</b>		
1	БРУС ПРОФИЛЛИРОВАННЫЙ КАМЕРНОЙ СУШКИ 1этаж	140x135 (20ряд) высота-2700мм.
2	Межвенцовый уплотнитель	Джутовое или льняное волокно
3	Подшивка потолка 1 этажа крыльцом	деревянная вагонка 18мм.
<b>Раздел 3. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА 1 и 2 ЭТАЖА</b>		
1	БАЛКИ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	100x150 с шагом 690
2	Антисептирование БАЛОК 1 этажа	
3	Черновой пол ( с черепным брусом) -1 этаж	25x120 с шагом 240мм.
4	Изоспан А (пол 1 этажа)	С УСТАНОВКОЙ
5	Утепление пола 1 этажа	Ут. Кнауф- <b>150</b> мм.С УСТАНОВКОЙ
6	Пол 1 этажа	Половая доска КАМЕРНОЙ СУШКИ -35мм.
7	ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ	50x150 И 100x200 с шагом 690 ПО ПРОЕКТУ
8	Клеевая балка	135x135x6
9	Пол 2 этажа	Половая доска 35мм.
10	Изоспан В (потолок 1)	С УСТАНОВКОЙ
11	Утепление пола 2 этажа	Утеплитель Кнауф- <b>100</b> мм.
<b>Раздел 4. СТЕНЫ 2 ЭТАЖА.</b>		
1	Каркас наружных стен 2 этажа в комплекте (обвязки, связи,укосины) с установкой	доска 50x150 с шагом 650мм.
2	Каркас ПЕРЕГОРОДОК 2 этажа в комплекте (обвязки, связи,укосины) с установкой	ДОСКА 50x100 С ШАГОМ 650 мм.
3	Изоспан В (пароизоляция наружные стены 2 этажа)	
4	Изоспан А (наружные стены 2 этажа )	
5	Обшивка стен 2 этажа ВНУТРЕННЯЯ	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
6	Обшивка ФРОНТОНОВ НАРУЖНАЯ	имитация бруса 135x20мм.
7	Подшивка потолка 2 этажа	деревянная вагонка 18мм.
<b>Раздел 5. УТЕПЛЕНИЕ и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ</b>		
1	Утепление стен 1 этажа	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
2	Утепление стен 2 этажа	Утеплитель Кнауф - <b>150</b> мм.
3	Утепление скатов 2 этажа	Утеплитель Кнауф - <b>150</b> мм.
4	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК 2 ЭТАЖА	УТЕПЛИТЕЛЬ КНАУФ- <b>50</b> мм.
5	Утепление потолка 2 этажа	Утеплитель Кнауф - <b>150</b> мм.
<b>Раздел 6. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ</b>		
1	Стропильные ноги, накладки,затяжки,прогон	50x150 с шагом 650-доска естественной влажности
2	Контр.обрешетка	50x50 с шагом 600мм.
3	Обрешетка крыши	доска 25x120 с шагом 350мм.
4	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,цвет на выбор	
5	Изоспан АМ(кровельная пленка)	
6	Конек металлический	
7	Подшивка выносов крыши и лобовой доски	деревянная вагонка 18мм
8	Ветровая планка	

9	ЛОМАНАЯ КРЫША	
10	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТКА КРОВЕЛЬНАЯ	
<b>Раздел 7. ОКНА</b>		
1	Окна ПВХ двухкамерные белого цвета.	по проекту
2	Установка окон в каркасную стену	по проекту
3	Установка окон в брусовую стену в обсадную коробку	по проекту
4	Обсадные коробки с установкой	по проекту
5	Откосы деревянные не клееные	
6	Наличники снаружи	деревянные строганные с установкой 140
7	Наличники внутренние	деревянные строганные с установкой 140
8	Подоконники пластиковые стандарт	с заглушками с УСТАНОВКОЙ
9	Отливы металлические с полимерным покрытием	
<b>Раздел 8. ДВЕРИ.</b>		
1	Двери входные наружные	металлические с замком
2	Двери межкомнатные	деревянные филенчатые-дерево
3	Установка дверей в брусовую стену	по проекту
4	Обсадные коробки с установкой	по проекту
5	Коробка дверная стандарт 70x45x2000 в каркасную стену	по проекту 2 этаж
6	Установка дверей в каркасную стену	по проекту 2 этаж
7	Наличники наружные	деревянные строганные с установкой 140
7	Наличники внутренние	деревянные строганные с установкой 140
8	Откосы деревянные не клееные	
<b>Раздел 9. ЛЕСТНИЦЫ</b>		
1	Входная лесенка	одномаршевая деревянная открытая
2	Лестница межэтажная	деревянная двухмаршевая открытая с перилами точеными (НЕ КЛЕЕНАЯ) БЕЗ ПОКРАСКИ
1	<b>Раздел 10. КРЕПЕЖ ( скобы, гвозди)</b>	
<b>РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ</b>		
1	Закрытие углов дома . С установкой	деревянные строганные
2	Леса и др.вспом. и орг.работы	с установкой
3	Пена	
<b>Раздел 11. ДОСТАВКА</b>		
1	Доставка строительной бытовки до	ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОПОЛНИТЕЛЬНО
2	Доставка элементов дома до	ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<b>ИТОГО С УСТАНОВКОЙ: 1 165 000 РУБ.</b>		

### **НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ-ПРОЕКТ В ПОДАРОК!**

- **ГАРАНТИЯ**
- **РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА**
- **ФОТООТЧЕТЫ СО СТРОЙКИ**
- **ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА -ПРЕДОПЛАТА 10%**
- **РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ**
- **НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ДЛЯ КОМПАНИЙ)**

**ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У ТАТЬЯНЫ- Т.89217328852**