



 ШекснаДревоСтрой

• Деревянные евро окна
 Деревянные двери • Брусовые дома
 Каркасные дома • Бревенчатые дома

d erevs troi@mail.ru
 drevs troi.ru

Череповец, ул. Ленина, 80, оф. 112,113
 8 (921) 732-88-52 - -

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ОПЫТ 25 ЛЕТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА ПО ПРОЕКТУ Б-32-ВАРИАНТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

№	Позиция	Размер и вариант исполнения
Раздел 1. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ		
1	ФУНДАМЕНТ	ЖБ СВАИ 150x150x3000
Раздел 2. СТЕНЫ 1 ЭТАЖА		
1	БРУС ПРОФИЛЛИРОВАННЫЙ КАМЕРНОЙ СУШКИ 1этаж	140x135 (20ряд) высота-2700мм.
2	ОБВЯЗОЧНЫЙ БРУС	150X200-1 ВЕНЕЦ
3	Межвенцовый уплотнитель	Джутовое или льняное волокно
4	Подшивка потолка 1 этажа крыльцом	деревянная вагонка 18мм.
Раздел 3. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА 1 и 2 ЭТАЖА		
1	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 этаж	100x200 с шагом 690
2	Антисептирование лаг 1 этажа	
3	Черновой пол (с черепным брусом) -1 этаж	25x120 с шагом 240мм.
4	Изоспан А (пол 1 этажа)	С УСТАНОВКОЙ
5	Утепление пола 1этажа	Ут. Кнауф- 200 мм.С УСТАНОВКОЙ
6	Пол 1 этажа	Половая доска КАМЕРНОЙ СУШКИ -35мм.
7	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ2 этаж	50x150 И 100x200 с шагом 690 ПО ПРОЕКТУ
8	Клееная балка	135x135x6
9	Пол 2 этажа	Половая доска 35мм.
10	Изоспан В (потолок 1)	С УСТАНОВКОЙ
11	Утепление пола 2 этажа	Утеплитель Кнауф- 100 мм.
Раздел 4. СТЕНЫ 2 ЭТАЖА.		
1	Каркас наружных стен 2 этажа в комплекте (обвязки, связи,укосины) с установкой	доска 50x150 с шагом 600мм.
2	Каркас ПЕРЕГОРОДОК 2 этажа в комплекте (обвязки, связи,укосины) с установкой	ДОСКА 50x100 С ШАГОМ 650 мм.
3	Изоспан В (пароизоляция наружные стены 2 этажа)	
4	Изоспан А (наружные стены 2 этажа)	
5	Обшивка стен 2 этажа ВНУТРЕННЯЯ	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
6	Обшивка ФРОНТОНОВ НАРУЖНАЯ	имитация бруса 135x20мм.
7	ОБШИВКА СКАТОВ 2 ЭТАЖА ВНУТРЕННЯЯ	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
8	Подшивка потолка 2 этажа	деревянная вагонка 18мм.
Раздел 5. УТЕПЛЕНИЕ и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ		
1	Утепление стен 1 этажа	НЕ ТРЕБУЕТСЯ
2	Утепление стен 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
3	Утепление скатов 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
4	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК 2 ЭТАЖА	УТЕПЛИТЕЛЬ КНАУФ- 50 мм.
5	Утепление потолка 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
Раздел 6. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ		
1	Стропильные ноги, накладки,затяжки,прогон	50x200 с шагом 650-доска естественной влажности
2	Контр.обрешетка	50x50 с шагом 650мм.
3	Мауэрлат	150x150
4	Обрешетка крыши	доска 25x120 с шагом 350мм.
5	МЕТАЛЛЮЧЕРЕПИЦА,цвет на выбор	

6	Изоспан АМ(кровельная пленка)	
7	Конек металлический	
8	Подшивка выносов крыши и лобовой доски	деревянная вагонка 18мм
9	Ветровая планка	
10	КРЕПЕЖ ДЛЯ КРОВЛИ	САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ
11	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТКА КРОВЕЛЬНАЯ	
Раздел 7. ОКНА		
1	Окна ПВХ двухкамерные белого цвета.	по проекту
2	Установка окон в каркасную стену	по проекту
3	Установка окон в брусовую стену в обсадную коробку	по проекту
4	Обсадные коробки с установкой	по проекту
5	Откосы деревянные не клееные	
6	Наличники снаружи	деревянные строганные с установкой 140
7	Наличники внутренние	деревянные строганные с установкой 140
8	Верхний козырек на окна	деревянные строганные с установкой
9	Подоконники пластиковые стандарт	с заглушками с УСТАНОВКОЙ
10	Отливы металлические с полимерным покрытием	
Раздел 8. ДВЕРИ.		
1	Двери входные наружные	металлические с замком
2	Двери межкомнатные	деревянные филленчатые-дерево
3	Установка дверей в брусовую стену	по проекту
4	Обсадные коробки с установкой	по проекту
5	Коробка дверная стандарт 70x45x2000 в каркасную стену	по проекту 2 этаж
6	Установка дверей в каркасную стену	по проекту 2 этаж
7	Наличники наружные	деревянные строганные с установкой 140
8	Верхний козырек на дверь	
8	Наличники внутренние	деревянные строганные с установкой 140
9	Откосы деревянные не клееные	
Раздел 9. ЛЕСТНИЦЫ		
1	Входная лесенка	одномаршевая деревянная открытая
2	Перила к входной лестнице	деревянные строганные
3	Лестница межэтажная	деревянная двухмаршевая открытая с перилами точеными (НЕ КЛЕЕНАЯ) БЕЗ ПОКРАСКИ
1	Раздел 10. КРЕПЕЖ (скобы, гвозди)	
РАЗДЕЛ 10. РАЗНОЕ		
1	Закрытие углов дома СВЫШЕ 3м. С установкой	деревянные строганные
2	Ограждение террасы или крыльца	деревянные строганные
3	Пол крыльца или балкона	террасная доска деревянная
1	Клееные столбы и балка террасы	135x135
2	Установка клееных столбов и балки террасы	
4	Леса и др.вспом. и орг.работы	с установкой
5	Пена	
Раздел 11. ДОСТАВКА		
1	Доставка строительной бытовки до	ИНДИВИДУАЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
2	Доставка элементов дома до	ИНДИВИДУАЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ИТОГО С УСТАНОВКОЙ: 1 655 000 РУБ.		

НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ-ПРОЕКТ В ПОДАРОК!

- ГАРАНТИЯ
- РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА
- ФОТООТЧЕТЫ СО СТРОЙКИ
- ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА -ПРЕДОПЛАТА 10%
- РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
- НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ДЛЯ КОМПАНИЙ)

ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У ТАТЬЯНЫ- Т.89217328852