


  
 ШекснаДревоСтрой

• Деревянные евро окна  
 • Деревянные двери • Брусковые дома  
 • Каркасные дома • Бревенчатые дома

drevstroj@mail.ru  
 drevestroj.ru

Череповец, ул. Ленина, 80, оф. 112,113  
 8 (921) 732-88-52 - -

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ОПЫТ 25 ЛЕТ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ КАРКАСНОГО ДОМА ПО ПРОЕКТУ -МОККО (К-273)

№	ПОЗИЦИЯ	ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
---	---------	--------------------

#### Раздел 1. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

1	Фундамент	ЖБ СВАИ 150x150x3000
2	КРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ К ОГОЛОВКУ СВАИ	

#### Раздел 2. ОСНОВАНИЕ ДОМА

1	Деревянное основание	150X200 по проекту
2	Антисептирование основания дома	

#### Раздел 3. КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА 1 и 2 ЭТАЖА

1	Балки 1 этаж	100x200 с шагом 690
2	Антисептирование лаг 1 этажа	
3	Черновой пол ( с черепным брусом) -1 этаж	25x120 сплошной настил. С УСТАНОВКОЙ
4	Изоспан А (пол 1 этажа)	С УСТАНОВКОЙ
5	Утепление пола 1 этажа	Ут. Кнауф-150 мм.С УСТАНОВКОЙ
6	Пол 1 этажа	Половая доска 35мм.
7	Балки 2 этаж	100x200 с шагом 690
8	Пол 2 этажа	Половая доска 35мм.
9	Изоспан В (потолок 1)	С УСТАНОВКОЙ
10	Утепление пола 2 этажа	Утеплитель Кнауф-100мм.

#### Раздел 4. СТЕНЫ 1 и 2 ЭТАЖА

1	Каркас стен 1 и 2 этажа в комплекте (обвязки, связи, укосины) с установкой	доска 50x150 с шагом 650мм.
2	Каркас стен 1 и 2 этажа в комплекте (обвязки, связи, укосины) с установкой	доска 50x100 с шагом 600мм.
3	Изоспан В (пароизоляция наружные стены 1 и 2 этажа)	
4	Изоспан А (наружные стены 1 и 2 этажа )	
5	ОБШИВКА СТЕН 1 и 2 ЭТАЖА - СНАРУЖИ	ИМИТАЦИЯ БРУСА
6	ОБШИВКА СТЕН 1 И 2 ЭТАЖА ВНУТРЕННЯЯ	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
7	Обшивка скатов 2 этажа внутренняя	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
8	Подшивка потолка 1 этажа	деревянная вагонка 18мм.
9	Подшивка потолка 2 этажа	деревянная вагонка 18мм.

#### Раздел 5. УТЕПЛЕНИЕ и ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

1	Утепление стен 1 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
2	Утепление стен 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
3	Утепление скатов 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
4	Утепление потолка 2 этажа	Утеплитель Кнауф - 150 мм.
5	Шумоизоляция внутренних стен 1 этажа	Утеплитель Кнауф -50 мм.
6	Шумоизоляция внутренних стен 2 этажа	Утеплитель Кнауф- 50 мм.

#### Раздел 6. КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

1	СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ. НАКЛАДКИ,ЗАТЯЖКИ	50x200 с шагом 650-доска естественной влажности
2	Контр.обрешетка	50x50 с шагом 600мм.
3	Обрешетка крыши	доска 25x120 с шагом 350мм.
4	Мауэрлат	150x150мм
5	Металлочерепица Монтерей	
6	Изоспан АМ(кровельная пленка)	
7	Конек металлический	
8	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ, ЕНДОВЫ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ	
9	Подшивка выносов крыши, лобовой доски	ДЕРЕВЯННАЯ ВАГОНКА 18мм.
10	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТКА	
11	Ветровая планка	

**Раздел 7. ОКНА**

1	Окна ПВХ (2-х камерные)	по проекту + ДВЕРЬ ПВХ
2	Подоконники пластиковые стандарт	с заглушками с УСТАНОВКОЙ
3	Отливы металлические с полимерным покрытием	
4	Наличники ВНУТРЕННИЕ	деревянные строганные
5	Наличники НАРУЖНИЕ	деревянные строганные
6	Москитная сетка	

**Раздел 8. ДВЕРИ.**

1	Двери входные наружные	металлические с замком
2	Двери межкомнатные	
3	Коробка дверная стандарт 70x45x2000	
4	Наличники НАРУЖНИЕ	деревянные строганные
5	Наличники ВНУТРЕННИЕ	деревянные строганные

**Раздел 9. ЛЕСТНИЦЫ**

1	Входная лесенка	одномаршевая деревянная открытая
2	Лестница межэтажная	деревянная двухмаршевая открытая с перилами НЕ КЛЕЕНАЯ
3	Ограждение на лестничный люк	деревяное с балясинами

**Раздел 10. КРЕПЕЖ ( скобы, гвозди, уголки )****РАЗДЕЛ 11. РАЗНОЕ**

1	Ограждение террасы или крыльца	деревянные строганные
2	Пол крыльца или балкона	террасная доска деревянная
3	Клееные столбы на террасу 135x135мм.	
4	Леса И ДР.ОРГ.МЕР.	с установкой
5	УГЛЫ НАРУЖНИЕ	ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОГАНЫЕ
6	Пена	

**Раздел 12. ДОСТАВКА**

1	Доставка строительной бытовки	ИНДИВИДУАЛЬНО
2	Доставка элементов дома	ИНДИВИДУАЛЬНО

**ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ - 2 340 000 руб.**

**НАШИМ ЗАКАЗЧИКАМ-ПРОЕКТ В ПОДАРОК!**

- ГАРАНТИЯ
- РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА
- ФОТООТЧЕТЫ СО СТРОЙКИ
- ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА -ПРЕДОПЛАТА 10%
- РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
- НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ (ДЛЯ КОМПАНИЙ)

**ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У ТАТЬЯНЫ- Т.89217328852**